

Le tableau suivant présente la quantité prévue pour les différents types de travaux intégrés au programme d'actions et les pages suivantes présentent l'atlas de cartes localisant l'ensemble des travaux prévus sur le site d'étude :

Tableau 1 : Synthèse des quantités d'actions par type de travaux

	Intitulé	Quantité	Unité
Actions sur ouvrages	Suppression clapet	7	Ut
	Suppression buse	14	Ut
	Repositionnement ouvrage	1	Ut
	Remplacement d'une buse sur route par un pont-cadre	3	Ut
	Remplacement d'une buse sur un chemin agricole par une passerelle adaptée aux engins (ou un pont-cadre)	14	Ut
	Remplacement d'une buse sur un chemin agricole par une passerelle adaptée au bétail	1	Ut
	Aménagement de l'entrée amont du passage souterrain vers le tronçon 5 (BUST)	1	Ut
	Dévasement ouvrage	4	Ut
	Ajout d'une buse (fossé latéral sur bras droit T6a)	1	Ut
	Decalage prise d'eau clap 1	1	Ut
Actions de restauration morphologique du lit et des berges	Stabilisation de l'amont des radiers de répartition	7	Ut
	Radiers sur axe principal	346	m3
	Radier potentiels hors axe principal	95	m3
	Reméandrage	142	ml
	Retalutage	6526	ml
	Banquettes alternées	583	ml
	Dévasement	6452	ml
Autres actions sur berges	Enrochement (enjeu protection de berge ou d'ouvrage)	605	ml
	Plantation ripisylve	1038	ml
	Clôtures	1303	ml
	Mare aménagée	2	Ut
	Pompe à museaux	24	Ut